

## Etablering av avfallsløsning under bakken

Nedgravde containere leveres i forskjellige størrelser og utforminger. Løsningen kan tilpasses nærmest et hvert behov, men er anbefalt i prosjekter som har mellom 12 og 100 boenheter. Fra 1 til 12 boenheter er det dunker og over bakken containere som gjelder per i dag.

Anlegget må graves ned på egen eiendom, og kjøper er ansvarlig for å søke kommunen, innhente tilbud og kontrahere entreprenør for jobben.

Nedgravde containerne er bunntømte og tømmes med kranbil. På grunn av dette er det andre krav til tilgjengelighet, oppstillingsplass og adkomst enn for løsninger med plastbeholdere.

Se *Retningslinjer for avfallsløsninger under bakken* for mer informasjon.

### Dimensjonering av avfallsløsning under bakken

Størrelse og antall containere per fraksjon varierer med antall boenheter som skal benytte seg av løsningen. I tilfeller med 12-40 boenheter er det vanlig å benytte seg av en eller flere såkalte duo-løsninger. I en slik løsning deles en container mellom to fraksjoner enten i en 50/50-duo, eller i en 70/30-duo, som angir prosentdel av hver fraksjon i en container. Oversikten under viser antall containere som kreves for boenheter koblet til avfallsløsningen (med forbehold om endringer).

		Antall boenheter koblet til avfallsløsning			
		12-20	21-40	41-50	51-100
Antall containere per fraksjon	Restavfall	1	1	1	2
	Matavfall	30/70 duo	50/50 duo	1	1
	Papir og papp	70/30 duo	1	1	1
	Glass og metall	30/70 duo	50/50 duo	1	1
	Plastemballasje	70/30 duo	1	1	1
	<b>Totalt antall</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

### Veiledende priser

Veiledende priser for etablering av avfallsløsningen og renovasjonsgebyr for abonnenter, knyttet til et anlegg under bakken, er å finne på [www.iris-salten.no](http://www.iris-salten.no)

### Befaring

Hvis det er ønske om å gå videre med prosjektet, må det gjennomføres en befaring.

Kontakt Espen Angell på telefon 916 08 710 for nærmere avtale.